รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรอง สูง 2 ชั้น

1. ระดับ — ระดับให้ดูจากผังบริเวณ

2. โครงสร้าง — โครงสร้างเป็น ค.ส.ล.รายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูในเอกสารประกอบการก่อสร้างหมวดโครงสร้าง

3. พื้น

- F1 พื้นปูกระเบื้องยางหนา 2 มม. ของไดในเฟลกซ,ยูมาเฟลกซ หรือเทียบเท่า
- F2 พื้นปูกระเบื้องเซอรามิค ขนาด 8" X 8" ของยูเอ็มไอ, นีเอ็ม, ตราช้าง หรือเทียบเท่า
- F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน
- 4 **พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องดินเผารูปสามเหลี่ยมของสยามราชฯ ไกรกานเม้า หรือเทียบเท่า**

4. ผนัง

- P1 ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่นฉาบปูนเรียบ เซาะร่องตามแนวเสาและคาน ทาสี
- P2 ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนทรายบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" เสมอแนวปูนฉาบ สูง 2.00 ม. หรือเสมอแนววงกบ หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ เหนือจากระดับนั้นขึ้นไป ฉาบปูนเรียบ ทาสี เซาะร่องระหว่างรอยต่อ
- P3 ผนังก่ออิฐโชว์แนว
- P4 ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. กรุ 2 ด้าน ทาสี เคร่าไม้ 1 1/2" + 3" @ 0.60 ม.
- P5 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ ตอนบนก่ออิฐบล็อค แบบมีลิ้นกันฝน สูง 4 แถว ทาสี
- P6 ผนัง ค.ส.ล.ฉาบปูนเรียบ

บัวเชิงผนัง — ให้ใช้บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" X 4" ฝังเสมอผนัง

5. หลังคา — หลังคาทั่วไปมุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก ขนาด 1.20 เมตร สีขาว หลังคามุงประดับมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ไมเนีย รายละเอียดจะกำหนดขณะก่อสร้าง

6. ฝ้าเพดาน

- ชั้นล่าง เป็นฝ้ายิบซั่มบอร์ด ฉาบผิวรอยต่อเรียบตีเว้นร่องโดยรอบ 1 ซม. เคร่าเหล็กอาบสังกะสี ส่วนห้องน้ำเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" X 3" @0.60 ม.
- ชั้นบน เป็นยิบซั่มบอร์ด แบบมีอลูมินั่มฟลอยด์ ฉาบผิวรอยต่อเรียบ ตีเว้นช่องโดยรอบ 1 ซม. เคร่าเหล็กอาบสังกะสี
- กันสาด เป็นฝ้าระแนงไม้เนื้อ แข็ง ½" X 2" ตีเว้นร่อง 1ซม. ภายในกรุมุ้งลวดกันแมลง เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" X 3" @ 0.50 ม.
- เคร่าเหล็กอาบสังกะสีของบริษัท บี เอส พี โปรดักซ์ จำกัด ทีจีรอนโต้, ดีเซม หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามกรรมวิธีผลิตให้แข็งแรง
- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบให้ทาสี

7. ประตูหน้าต่าง

อุปกรณ์บานเกล็ด ให้ใช้ของ สามศร,SECCO หรือเทียบเท่า ประตูไม้อัดให้ใช้ของที่ ม.อ,ก. รับรอง เช่น บริษัท ไม้อัดไทยบางนา อุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิดให้ใช้ของที่ ม.อ.ก.รับรอง มาตรฐานเทียบเท่า SECCO, วิทโก้

8. ระบบประปาและไฟฟ้า

ให้ดูรายละเอียดในแบบแปลนและในเอกสารรายการประกอบการก่อสร้างหมวดประปาและไฟฟ้า

9. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์

ให้ใช้ของ อเมริกันแสตนดาร์ด, แซงค์ หรือเทียบเท่า

10. สี — ให้ใช้สีปานมาสติค, เชอร์วินวิลเลียม หรือเทียบเท่า สีรองพื้นให้ใช้สียี่ห้อเดียวกันกับสีจริงที่ทาทับ การทาสีให้ทาตามกรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด การทาสีให้ทาสีรองพื้นตามประเภทของผิว 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีจริงอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือจนกว่าจะหมดรอยแปรง ส่วนรายละเอียดของสีที่จะใช้ทา สถาปนิกจะเป็นผู้กำหนดให้ในขณะก่อสร้าง

11. การป้องกันปลวก

ให้ใช้น้ำยาเคมีเชลล์ไดร์ท 40 อีซี หรือเทียบเท่า ในอัตราความเข้มข้น 0.5 % หรือตามที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต ขั้นตอนการทำ SOIL TREATMENT ตามระบบของศูนย์เคมีเชลล์ P.A.E. หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

- วัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร ต้องนำตัวอย่างมาให้สถาปนิกพิจารณาหรือแจ้งชนิด รุ่น และสี ให้สถาปนิกทราบก่อนทุกชนิด ชนิดของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างที่บ่งไว้ในแบบและรายการเป็นมาตรฐานในการคิดราคา ในกรณีที่ไม่สามารถหาวัสดุที่ระบุไว้มาใช้งานได้ เนื่องจากขาดตลาดหรือบริษัทเลิกผลิตก็ตาม ก็ให้ใช้ชนิดอื่นที่เทียบเท่าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน คำว่าเทียบเท่านั้นหมายถึงเทียบเท่าทั้งคุณภาพและราคา
- ในกรณีที่มีการขัดแย้งกันขึ้นในแบบหรือรายการก่อสร้าง หรือบ่งรายละเอียดไว้ไม่ชัดเจนพอ ให้ปรึกษาสถาปนิกของธนาคารเพื่อให้เป็นผู้วินิจฉัยและผู้รับจ้างต้องทำตามคำวินิจฉัยโดยไม่คิดราคาเพิ่มแต่อย่างใด
- ก่อนเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นล่างของอาคาร (เฉพาะพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน) ให้ปูแผ่นพลาสติคอย่างหนาเพื่อกันความชื้นจากพื้นดิน และให้ผสมน้ำยากันซึมในเนื้อคอนกรีต
- ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว เป็นชนิดผงเคมีเอนกประสงค์ A-B-C หรือชนิดบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ (ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ใช้งาน) ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ บรรจุอยู่ในกระบอกเหล็กกล้า HEAVY DUTY พร้อม RUGGED METAL VALVE AND SIPHON TUBE, REPLACABLE MOLDED VALVE STEM ที่ป้องกันสลักนิรภัยถูกกระแทก และ SQUEEZE GRIP ทาสีนอกซี่กันสนิม พ่นสีแดง สามารถทนแรงดันทดสอบ (HYDROSTATIC TEST PRESSURE) ได้ไม่ต่ำกว่า 500 ปอนด์/ตร.นิ้ว โดยติดตั้งอย่างน้อยหน่วยละ 1 ตัว ตำแหน่งติดตั้งจะกำหนดภายหลัง
- ผู้รับจ้างจะต้องปลูกสร้าง สำนักงานชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของช่างผู้ควบคุมงานของธนาคารโดยปลูกสร้างให้ถูกสุขลักษณะมั่นคงและแข็งแรง มีฝาและหลังคากันแดด - ฝน มีห้องน้ำ - ส้วมชั่วคราวที่สะอาด โต๊ะ + เก้าอี้ทำงาน 1 ชุด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วย ขนาดห้องทำงานไม่ต่ำกว่า 12.5 ตร.ม. (ส่วนแคบของห้องไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.) ขนาดห้องน้ำ - ส้วม ไม่ต่ำกว่า 2.5 ตร.ม.
- ผู้รับจ้างหรือผู้แทนผู้รับจ้างต้องทำรายงานการก่อสร้างประจำวันควบคู่ไปกับผู้ควบคุมงานของธนาคารและรายงานให้ธนาคารทราบเป็นระยะตลอดการก่อสร้าง
- รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายการประกอบการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเอกสารประกอบสัญญาจ้างเหมา ถ้ามีข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัยให้ติดต่อขอคำวินิจฉัยจากสถาปนิกหรือวิศวกรของธนาคาร ติดต่อแผนกออกแบบ ชั้น 10 กองอาคารและสถานที่ ฝ่ายอำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถนนนครสวรรค์ นางเลิ้ง กทม. โทรศัพท์ 2800180 ต่อ 2040 - 2049

กองอาคารและสถานที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		แบบ บ้านพักรับรอง 2 ครอบครัว สาขา มาตรฐาน	แบบแสดง รายการประกอบแบบ	แบบที่ 1 แผ่นที่ A-01
สถาปนิก [illegible]	มัณฑนากร	เขียนแบบ [illegible]	หมายเหตุ	
วิศวกรโยธา [illegible]	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล นายอนุกรม พิรุณรัฐทธิ์ ภบ. 10401	ตรวจแบบ / วันที่	รวม 9 แผ่น